

АКТ №ГИКЭЗУ-2026-07-14

Государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ по проекту: «Административное здание Управления ФНС России по Республике Тыва, г. Кызыл».

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы оформлено в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530 в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

1. Дата начала проведения экспертизы: 01 июля 2026 г.

2. Дата окончания экспертизы: 13 июля 2026 г.

3. Место проведения экспертизы: МО г. Кызыл Республики Тыва.

4. Заказчик экспертизы: ООО «Восток». Юридический адрес: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская, 1, ИНН 1701011524, КПП 170101001, ОГРН 1021700513141, ОКПО 23342708. Тел.: 8 (394 22) 5-39-33, e-mail: vostock@mail.ru.

5. Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество	Амзараков Петр Борисович
Образование	Высшее
Специальность	История
Ученая степень	Не имеет
Стаж работы	20 лет
Место работы и должность	Директор, Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Археология и историко-культурная экспертиза»
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации эксперта на проведение экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы» №208 от 06.02.2024 г.
Объекты экспертизы, на которые аттестован эксперт	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;

	- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьями 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ.
--	--

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьями 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ) и за достоверность сведений изложенных в заключении экспертизы в соответствии с подпунктом «д» пункта 20, и обеспечивает выполнение пункта 18 «Положения о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530 (далее Положение об экспертизе).

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его должностными лицами или работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком экспертизы; - не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком экспертизы (его должностными лицами или работниками);
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика экспертизы;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Заказчик экспертизы (его должностные лица или работники) не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом.

7. Цель экспертизы.

Определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона (Примечание: До утверждения границ территорий, предусмотренных подпунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона №73-ФЗ, государственная историко-культурная экспертиза проводится в соответствии с абзацем девятым статьи 28 в редакции, действовавшей до 4 августа 2018 г.). По объекту: «Административное здание Управления ФНС России по Республике Тыва, г. Кызыл» на территории МО г. Кызыл Республики Тыва.

8. Объект экспертизы.

Земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. (Примечание: До утверждения границ территорий, предусмотренных подпунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона №73-ФЗ, государственная историко-культурная экспертиза проводится в соответствии с абзацем девятым статьи 28 в редакции, действовавшей до 4 августа 2018 г.). По объекту: «Административное здание Управления ФНС России по Республике Тыва, г. Кызыл» на территории МО г. Кызыл Республики Тыва.

9. Перечень документов, представленных Заказчиком или полученных экспертом самостоятельно.

- Копия письма Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва №2223 от 09.07.2026 г.
- Копия ГПЗУ.

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

В процессе государственной историко-культурной экспертизы:

- выполнен анализ представленной документации, анализ действующего законодательства в сфере охраны культурного наследия;
- выполнен анализ соответствия в представленной документации координатных привязок на местности, по картам и спутниковым снимкам;
- проведены историко-архивные изыскания, анализ исторических данных, источников и литературы по районам расположения объектов изысканий с учетом материалов исследований предыдущих лет; сравнительный анализ историко-культурной ситуации и характеристики сопредельных земель с территориями объектов изысканий;
- произведено определение наиболее перспективных для нахождения объектов культурного наследия зон на территории объекта изысканий;
- сделано определение точного месторасположения близлежащих объектов культурного наследия, проведен анализ степени воздействия на них при проведении работ;
- экспертиза земельных участков проводилась путем археологической разведки, в ходе которой произведено археологическое обследование территории участка предполагаемого строительства для определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия;
- археологическая разведка производилась на основании Разрешения (Открытый Лист) №Р018-00103-00/05303923 выданного Министерством культуры Российской Федерации 17.06.2026 г. на имя директора ООО «НПО «АИКЭ» Амзаракова Петра Борисовича.
- результаты полевых исследований сведены в научно-технический отчет, являющийся неотъемлемым приложением к настоящему Акту государственной историко-культурной экспертизы.

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

Экспертом проанализирована информация уполномоченного государственного органа по охране объектов культурного наследия, отчеты о ранее проведенных исследованиях, научная археологическая литература и проведено полевое обследование земель.

Общие сведения:

Археологические исследования в г Кызыле столице Республики Тыва носили в основном эпизодический характер. Исследования проводились в результате обнаружения того или иного археологического объекта в зоне хозяйственной деятельности. В середине прошлого столетия известно несколько исследований в черте города.

В сентябре 1959 года в ходе постройки здания пожарной части по ул. Красноармейской сотрудником Института этнографии АН СССР С. И. Вайнштейном был

обнаружен сильно разрушенный каменный ящик с захоронением взрослого человека. В результате расчистки погребения был обнаружен небольшой инвентарь. Было найдено 6 бронзовых поясных блях и два пастовых бусины. Погребение было датировано в широких рамках V – III вв. до н.э. и отнесен к казылганской (уюкско-саглынской) культуре.

Интересно отметить, что археологические предметы на указанном месте были обнаружены и позднее, вероятнее всего, сразу после работ С. И. Вайнштейна. Сотрудник Тувинского областного краеведческого музея (ныне Национальный музей Республики Тыва) Л. П. Сорокина в 1959 году провела сбор археологических материалов. В Национальном музее Республики Тыва хранится опись, составленная исследователем, где информация о количественном составе коллекции противоречива, в описи из книги поступлений указано 45 наименований. По факту в фондах, по сообщению хранителя фонда археологии Национального музея Республики Тыва С. В. Сат, имеется 39 наименований предметов из различных материалов: дерева, кости, железа, бронзы и золота (музейная коллекция КП №4074). Отдельные предметы коллекции оказались утраченными, вероятно, они потеряли шифр и депаспортизированы. Был передан также остеологический материал, который представлен в описи левым крылом тазовой кости, который был по истечении времени списан из фондов. В целом, коллекция представлена предметами вооружения, бытового назначения, поясной фурнитуры, а также украшениями, в том числе сделанными в зверином стиле. Отдельно следует отметить находки золы и семян, а также трудноопределимые фрагменты дерева и кусочки бересты. Анализ этой коллекции показывает, что она так же может быть отнесена к уюкско-саглынской культуре V-III вв. до н.э. Один из предметов коллекции был опубликован сотрудником музея К.М. Монгушем.

Работы в черте города происходили и тремя годами ранее (1956 год). Каменный ящик, относимый к уюкско-саглынской культуре, был исследован Л. Р. Кызласовым в карьере на территории кирпичного завода города. Объект случайно обнаружен рабочими в ходе выборки грунта. Внутри этого сооружения лежали кости взрослой женщины в скорченном положении, ориентированной головой на северо-запад. В районе тазовых костей погребенной лежала кожаная сумка и бронзовый нож. Памятник был датирован исследователем IV – II вв. до н.э.

На территории Кызыла известно еще местонахождение петроглифов – т.н. «писаница» Малый Баян-Кол, датирующаяся гунно-сарматской эпохой. Памятник имеет долгую историю исследований. Первый исследователь, который обнаружил петроглифы на этом месте был А.В. Адрианов. В 1916 году ему о петроглифах скалах в местности Малый Баян-Кол, по-видимому, было сообщено ему от русских купцов. Исследователем была проведена работа по фотографированию памятника, а также прорисовка изображений, которые имели, в силу определенных причин, низкое качество исполнения. Работы на этом памятнике возобновила в 1971 году М. А. Дэвлет – начальник Тоджинской археологической экспедиции Института археологии АН СССР. Ею на новом, на то время, методическом уровне проведена работа по копированию петроглифов. Результаты этих исследований были изложены в нескольких работах.

После распада СССР работы в черте города проводились, в связи с паспортизацией археологических объектов и хозяйственной деятельностью. И. У. Самбу была проведена паспортизация археологических памятников, результаты которых были описаны в Своде

археологических памятников Республики Тыва. Им были выявлены курганные могильники «Кызыл 1-3». Также учтена «писаница» Малый-Баян-Кол, который был назван им как «местонахождение петроглифов Кызыл».

Охранно-спасательные работы в микрорайоне Вавилинский затон г. Кызыла провела Центральноазиатская археологическая экспедиция Ленинградского научно-исследовательского археологического объединения (ЛНИАО) под руководством К.В. Чугунова в 1995-1998 гг. на памятнике Догээ-Баары 2. Были раскопаны курганы раннего этапа уюкско-саглынской культуры. Работы эти были продолжены Тувинской археолого-этнографической экспедицией Музея антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера) под руководством В. А. Киселя. Исследования экспедицией проведены с 1999 по 2012 гг.

Под руководством М.Е. Килуновской – начальника Тувинской археологической экспедицией ИИМК РАН – в 2014 году проведены охранно-спасательные работы – разведки и раскопки в зоне строительства «Военного городка» 55-й мотострелковой бригады и путевого железнодорожного батальона 5 ождбр в микрорайоне Вавилинский затон. В результате выявлено 5 курганных могильников. В ВОАН «Курганный могильник «Хем-Белдир 5» были раскопаны 2 погребальных объекта раннего (шанчигского) этапа скифского времени VIII – VII вв. до н.э. Летом 2022 г. археологической экспедицией ООО «НПО «АИКЭ» была выполнена археологическая разведка в рамках государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению по проекту «Общеобразовательная школа на 825 мест в г.Кызыле, мкрн. Вавилинский затон». В результате работ установлено расположение 15 выявленных объектов археологического наследия: «Погребально-поминальный комплекс Вавилинский затон-1», «Погребально-поминальный комплекс Вавилинский затон-2», «Одиночный поминальный комплекс Вавилинский затон-3», «Погребально-поминальный комплекс Вавилинский затон-4», «Одиночный поминальный комплекс Вавилинский затон-5», «Одиночный поминальный комплекс Вавилинский затон-6», «Одиночный поминальный комплекс Вавилинский затон-7», «Поминальный комплекс Вавилинский затон-8», «Погребально-поминальный комплекс Вавилинский затон-9», «Одиночный поминальный комплекс Вавилинский затон-10», «Одиночный поминальный комплекс Вавилинский затон-11», «Погребально-поминальный комплекс Вавилинский затон-12», «Одиночный курган Вавилинский затон-13», «Курганный могильник Вавилинский затон-14», «Погребально-поминальный комплекс Вавилинский затон-15». Объекты датированы в широком хронологическом диапазоне от эпохи бронзы до эпохи раннего средневековья 2 тыс. до н.э. – 1 тыс. н.э.

Летом 2022 г. под руководством Семенова А.В. проведены охранно-спасательные работы - раскопки ВОАН «Погребально-поминальный комплекс Вавилинский затон-9».

В мае-ноябре 2023 г. археологической экспедицией ООО «НПО «АИКЭ» под руководством Леуса П.М. и Амзаракова П.Б. была выполнена археологическая разведка в рамках государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению по проектам: «Республиканский онкологический диспансер в г. Кызыл», «Республиканская туберкулезная больница в г. Кызыле», «АЗС «Западная» по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 17:18:0105002:478» (земельный участок с кадастровым

номером 17:18:0105002:806) и «АЗС «Южная» по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, в южной части от ул. Магистральная» (земельный участок с кадастровым номером 17:18:0105061:2016), «Автовокзал в г. Кызыл», «Проект комплексной застройки территории мкр. Преображенский в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва с наружными инженерными сетями. Водозабор с сетями водопровода», «Создание объекта по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Республики Тыва».

В 2025 г. отрядом археологической экспедиции ООО «НПО «АИКЭ» под руководством Амзаракова П.Б. была выполнена археологическая разведка в рамках государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению по проектам: «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва», «Поликлиника на 150 посещений в смену педиатрическими и терапевтическими участками в мкр. Вавилинский затон г. Кызыла», «Устройство защитной дамбы на р. Малый Енисей у восточной части пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна», «Республиканский центр реабилитации инвалидов на 250 мест в г. Кызыл, Республики Тыва».

Ближайшими памятниками к территории, исследуемой по проекту «Административное здание Управления ФНС России по Республике Тыва, г. Кызыл» в МО г. Кызыл Республики Тыва, являются: ОКН «Курганный могильник "Дачная-I"», расположенный в 3,2 км к СЗ от границ территории проектирования; ОКН «Местонахождение петроглифов "Дачная"», расположенный в 3,3 км к СЗ от границ территории проектирования.

Территория района исследования расположена в Алтае-Саянской горной стране, в Центрально-Тувинской котловине, ее восточной части – Кызыльской (Улуг-Хемской) котловине, в левобережье реки Енисей.

В тектоническом отношении район относится к крупной структурной единице: Саяно-Тувинской антиклинорно-впадинной системе, Центрально-Тувинской зоне (вулcano-тектоническому прогибу), тыловым рифтам активных континентальных окраин, наложенных на прогибы, выполненные мощными деформированными толщами осадочных бассейнов пассивных континентальных окраин.

По схеме геологического районирования район исследования относится к Центрально-Тувинскому геологическому району, Тувинскому рифтогенному прогибу. Отложения представлены породами среднеюрского возраста. Породы салдамской свиты перекрываются нерасчлененными отложениями возраста квартера, слагающими 3 террасу Енисея. В русле Енисея – аллювиальные отложения голоцена.

Четвертичные отложения представлены делювиальными генетическими типами, имеют небольшую мощность 20-40 м, на террасах Енисея мощность аллювиальных отложений из песков, галечников и супесей превышает 100 м.

Современный макрорельеф сформировался на протяжении мезозоя и кайнозоя, причем орогенетическая активизация территории происходила по линиям древнейших тектонических разломов. В мезозое, в конце юры или раннего мела, устанавливается платформенный режим. В этот период на фоне медленного сводового поднятия территории преобладали процессы денудационного выравнивания. Новейший орогенный этап развития рельефа Алтае-Саянской области, этап альпийского тектогенеза, вызвали блоковые поднятия, выявившие уже достаточно четко основные черты современного

рельефа Тувы. В это же время в результате слабых восходящих движений сформировался ряд внутригорных впадин в Тувинской котловине, обособившие Хемчикскую, Улуг-Хемскую и Кызыльскую впадины поднявшимися низкогорными грядами - Адар-Таш, Берт-Дат.

Кызыльская впадина занимает восточную часть Центрально-Тувинской депрессии. Как отрицательная морфоструктура, Кызыльская впадина приурочена к сложно построенному Кызыльскому тектоническому прогибу, заполненному юрскими угленосными отложениями мощностью до 1500 м.

В понижениях, особенно в переуглубленных древних долинах, встречаются красноцветные и буроцветные плиоцен-раннечетвертичные отложения. Рельеф дна впадины представляет увалистую денудационную равнину, на которой наблюдаются эоловые бугры и гряды, древние сухие долины, ориентированные в северном или северо-западном направлении, придающие впадине своеобразный морфоскульптурный облик.

Климат района исследования определяется положением в центральной части континента. Кызыл условно обозначает центр азиатской части континента, что согласуется с необыкновенной континентальностью климата. Зима длинная суровая, почти безветренная, лето короткое теплое. Средняя температура воздуха колеблется от -300 в январе до +18-200 в июле. Зимой наблюдается инверсия температур. Среднегодовая температура -30. Годовая сумма осадков - 300 мм/год, из них более половины выпадает в виде ливневых дождей в июле - августе. Наибольшей сухостью отличается северная часть Кызыльской (Улуг-Хемской) котловины с прилегающими южными склонами хребтов. В этих условиях формируется резко-континентальный климат.

Для Улуг-Хемской котловины характерен ряд исключительных физико-географических явлений. Здесь находится центр мирового максимума зимнего атмосферного давления. Зимой воздух в котловине застаивается и переохлаждается. При малой подвижности воздуха тепловые аномалии над городом охватывают нижние слои атмосферы до высоты 250-400 м, с которыми связаны температурные инверсии, приводящие к повышенному загрязнению, туманам и смогам. Основное направление ветра северо-восточное. Число дней со штилем в зимний период года в Улуг-Хемской котловине составляет 54-60, преобладают (декабрь - февраль) ветры со скоростью 0,6 м/с (60-66 %), при этом повторяемость ветров со скоростью 6-7 и 8-11 м/с имеют меньшую повторяемость (по 5 %). Территория района исследования имеет гидротермический коэффициент менее 0,8 (засушливый).

Внутренние воды района исследования принадлежат к бассейну реки Енисей. Водотоки представлены такими объектами, как: река Верхний Енисей (Улуг-Хем), долина которой в районе исследования имеет равнинный характер. На равнинном участке течение реки спокойное, ширина русла достигает 420-460 м, глубина до 4,8м, скорость течения 2,0-2,3 м/с. Водный поток разбивается островами на протоки.

Сток рек формируется за счет снеговых, дождевых и подземных вод, а также наледей и многолетней мерзлоты. Внутригодовой сток распределен неравномерно: летний (июнь-август) составляет 49-55%, а на зимний (декабрь-февраль) приходится 2-5% годового стока. Среднегодовой сток в Улуг-Хемской котловине 30-90 мм (1-3 л/сек. с кв. км) в год.

В третьей декаде апреля реки вскрываются. Ледоход проходит в конце апреля - начале мая. Весенне-летнее половодье начинается в первой половине мая и заканчивается в начале июня. Уровень воды может подняться до 3-5 м, а в самые многоводные годы - до 7-8 м от средне-меженных уровней (межень - самый низкий уровень воды). Весеннее половодье обычно совпадает с дождевыми паводками. Уровень воды поднимается на 1,5-2 м, а во время дождей - на 2,5-3 м. В конце июня - начале июля с наступлением жары уровень воды понижается. В сентябре - октябре уровень воды сильно падает, появляются перекаты и песчаные косы. Зимой реки имеют самый низкий уровень. Замерзание рек происходит в октябре - ноябре. Ледостав на Улуг-Хеме, Бий-Хеме и Каа-Хеме длится 160-170 дней, а толщина льда достигает 250-280 см. На малых реках толщина льда составляет менее 1 м.

Кызыл расположен в зоне сухих степей с господством каштановых почв, они малогумусны (до 2%), в основном легкого механического состава, представлены подтипами темно-каштановых, каштановых и светло-каштановых почв. На первом месте по распространению стоят каштановые почвы, по механическому составу в основном легкосуглинистые и супесчаные разновидности с неглубоким (в пределах 50 см от поверхности) залеганием щебня или песка. В целом для каштановых почв характерны малая мощность, легкий механический состав, высокое содержание скелетных включений (до 50-80%), незначительные запасы гумуса - 2,3-4,0 %.

По долинам рек распространены луговые и лугово-черноземные почвы, часто комплексирующиеся с другими типами, создавая на отдельных участках большую микрокомплексность почвенного покрова. Широко представлены маломощные и малогумусные разности. Территория района исследования принадлежит геоботанической провинции Тувинской котловины, Центрально-Тувинскому лугово-степному округу. Естественный растительный покров относится к степному поясу. Наиболее типичны для степной растительности мелкодерновинные настоящие степи, основу травостоя которых создают дерновинные виды - ковыль обманчивый, типчак валезийский, тонконог и змеевка. Под влиянием пастбищной дигрессии формируются ассоциации осочковых и полынных степей. Крупнодерновинные (ковыльные и ковыльно-овсецовые) степи менее характерны для территории района исследования. Южные каменистые склоны заняты петрофитными вариантами опустыненных, настоящих и луговых степей. Долинные луга включают первичные (естественные) луга долины Енисея.

Естественные ландшафты района исследования - предгорья возвышенные, наклонные, плоские, местами с мелкосопочниками, дробно-, веерообразно расчлененные, разнообразного генезиса равнины на аккумулятивных отложениях. В том числе степные, с умеренно влажными и умеренно сухими разнотравно-злаковыми степями на красноземах типичных. А также ландшафты долин рек эрозионные и эрозионно-аккумулятивные, дренированные с разнотравно-злаковыми лугами, местами с ивняками, на аллювиальных дерновых и луговых почвах.

Район проведения работ по объекту «Административное здание Управления ФНС России по Республике Тыва, г. Кызыл» располагается в западной части МО г. Кызыл, в 4,34 км к ЮЗ от слияния рек Большой Енисей (Бий-Хем) и Малый Енисей (Ка-Хем), в 0,7 км к ЮВ от левого берега реки Верхний Енисей (Улуг-Хем), в 1 км к ЮВ от о.

Горбуновский на р. Енисей, в 6,46 км к ЮЮЗ от вершины горы Догээ, принадлежащей к Уюкскому хребту Западного Саяна, в 25 м к западу от проезжей части ул. Московская.

Согласно физико-географическому районированию, проектируемый участок работ расположен в степной зоне. Для территории характерен резко континентальный климат.

Абсолютные гипсометрические отметки в пределах 637 м БСВ.

Согласно сведениям уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия Республики Тыва (Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва), на территории проектирования объекты культурного наследия, включенные в реестр и выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.

В июле 2026 г. в целях определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия в границах земель, отводимых под объект: «Административное здание Управления ФНС России по Республике Тыва, г. Кызыл», на основании Разрешения (Открытый Лист) №Р018-00103-00/05303923 от 17.06.2026 г. на имя Амзаракова П.Б. было произведено натурное археологическое обследование территории в рамках государственной историко-культурной экспертизы земельных участков.

Методика проведения работ определялась в соответствии «Положением о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации», утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН №15 от 12.04.2023 г.

На участке обследования общей площадью 0,9 га были произведены изыскания и заложен 1 разведочный шурф площадью 2 кв. м, выполнены описание и фотофиксация.

Подробное описание археологических работ, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, дано в научно-техническом отчете, являющемся приложением к настоящему акту.

В результате проведения полевых археологических работ на территории земель, отводимых под объект: «Административное здание Управления ФНС России по Республике Тыва, г. Кызыл» на территории МО г. Кызыл Республики Тыва объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия не выявлены.

Экспертом установлено:

- на территории земель, отводимых под объект: «Административное здание Управления ФНС России по Республике Тыва, г. Кызыл» на территории МО г. Кызыл Республики Тыва объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия отсутствуют.

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

13.1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

13.2. Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)».

13.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

- 13.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. N 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
- 13.5. Закон Республики Тыва от 18 января 2013 года N 1772 ВХ-I «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия народов Республики Тыва».
- 13.6. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 № 15.
- 13.7. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 г. № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».
- 13.8. Публичная кадастровая карта: <http://pkk5.ru/>.
- 13.9. Геоинформационная система Google Earth Pro.
- 13.10. Методика определения границ территории объекта культурного наследия. Рекомендована к применению Министерством культуры Российской Федерации письмом от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ.
- 13.11. Kilunovskaya M., Semenov V. The land in the heart of Asia.SPb, 1995.
- 13.12. Вайнштейн С.И. Археологические раскопки в Туве в 1953 г. // Ученые записки ТНИИЯЛИ. Вып. II. Кызыл.1954. С.140-154
- 13.13. Вайнштейн С.И. Некоторые итоги работ Археологической экспедиции
- 13.14. Тувинского НИИЯЛИ в 1956-1957 гг.// Ученые записки ТНИИЯЛИ.
- 13.15. Вып. 6. Кызыл. 1958. С.217-237. Вайнштейн С.И. Памятники скифского времени в Западной Туве // Ученые записки ТНИИЯЛИ. Вып. 3. Кызыл. 1955. С.78-103.
- 13.16. Вайнштейн С.И., Денисова Н.П. Историко-этнографические исследования в Туве в 1975 г.//Полевые исследования Института этнографии 1975 г. М., 1976.
- 13.17. Грач А.Д. Древние кочевники в центре Азии. М., 1980. 256 с.
- 13.18. Грач А.Д. Петроглифы Тувы, I // Сб.МАЭ, XVII. М.; Л., 1957.
- 13.19. Грач А.Д. Древнетюркские изваяния Тувы. 1961. 96 с.
- 13.20. Килуновская М.Е., Боковенко Н.А., Чан Со-Хо Наскальные изображения Центральной Азии. Фонд истории Северо-Восточной Азии. Сеул. 2007. 353 с. (на русском и корейском языках).
- 13.21. Кызласов Л. Р. История Тувы в средние века. М. 1969. 214 с.
- 13.22. Кызласов Л. Р. Древняя Тува (от палеолита до IX века). М., 1979. 207 с.
- 13.23. Мандельштам А.М. Ранние кочевники скифского периода на территории Тувы // Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1992. С. 178 – 196.
- 13.24. Маннай-оол М.Х. Тува в скифское время. М. 1970.
- 13.25. Труды Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции. II. 1959-1960. Материалы по этнографии и археологии бассейна р.Хемчик. Л.: «Наука». 1966. С.108-142.
- 13.26. Савинов Д.Г. Ранние кочевники Верхнего Енисея (археологические культуры и культурогенез). СПб, 2002. 204 с.
- 13.27. Савинов Д.Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л. 1984. 174 с.

13.28. Свод археологических памятников Республики Тыва. Составитель Самбу И.У. Кызыл. 1994.

13.29. Семенов Вл.А. Могун-Тайга (археологические исследования в Туве в 1994-1995 гг.). СПб, 1997. – 48 с.

13.30. Семенов Вл.А., Чугунов К.В. Роль субстрата в сложении культур скифского облика в Туве // Проблемы археологии степной Евразии. Часть 2. Тез. конф. Кемерово, 1987. С. 73 – 76.

14. Обоснование вывода экспертизы

Результат полевых археологических работ по обследованию земельного участка и собранная, проанализированная документация, вместе с другими привлеченными источниками, содержат полноценные сведения об испрашиваемом земельном участке и исчерпывающую информацию об объектах культурного наследия на рассматриваемой территории, соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», необходимую для определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и согласования земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

В результате обследования земельного участка, методами археологических полевых изысканий, анализа документации, письменных и архивных источников по территории проектирования, определено отсутствие объектов культурного наследия на территории земель, отводимых под объект: «Административное здание Управления ФНС России по Республике Тыва, г. Кызыл» на территории МО г. Кызыл Республики Тыва.

Проведение дополнительных полевых археологических исследований на территории земель, отводимых под объект: «Административное здание Управления ФНС России по Республике Тыва, г. Кызыл» на территории МО г. Кызыл Республики Тыва не требуется.

15. Вывод экспертизы:

По результатам проведения комплекса археологических полевых работ, а также учитывая факты и сведения, полученные в ходе проведения экспертизы, эксперт приходит к следующему **заключению**:

На территории земель, отводимых под проектирование и реализацию объекта: «Административное здание Управления ФНС России по Республике Тыва, г. Кызыл» на территории МО г. Кызыл Республики Тыва, объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия **отсутствуют**.

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на территории земель, отводимых под объект: «Административное здание Управления ФНС России по Республике Тыва, г. Кызыл» на территории МО г. Кызыл Республики Тыва считаю возможным (**Положительное заключение**).

16. Перечень приложений к заключению экспертизы:

- Копия Приказа Министерства культуры Российской Федерации «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от №208 от 06.02.2024 г. (8 листов).
- Письмо Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва №2223 от 09.07.2026 г. (2 листа).
- Научно-технический отчет по результатам археологической разведки в рамках государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ по проекту: «Административное здание Управления ФНС России по Республике Тыва, г. Кызыл» в МО г. Кызыл Республики Тыва. ООО «НПО «АИКЭ», Черногорск, 2026. (46 листов).
- Копия ГПЗУ (10 листов).

Дата оформления
заключения экспертизы **«13» июля 2026 г.**

Эксперт _____ П.Б. Амзараков



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИКАЗ

с 6 апреля 2024.

Москва

№ 208

**Об аттестации экспертов по проведению государственной
историко-культурной экспертизы**

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 9 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, Положением о порядке аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, утвержденным приказом Минкультуры России от 26 августа 2010 г. № 563 (в редакции приказа Минкультуры России от 30 декабря 2021 г. № 2317), руководствуясь Положением об аттестационной комиссии Минкультуры России, утвержденным приказом Минкультуры России от 29 декабря 2011 г. № 1276, протоколом заседания аттестационной комиссии Министерства культуры Российской Федерации по аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 30 января 2024 г.,
п р и к а з ы в а ю:

1. Аттестовать экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту государственной охраны культурного наследия (Р.А.Рыбало) обеспечить размещение информации об аттестованных экспертах на официальном сайте Минкультуры России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра



С.Г.Обрывалин

Приложение
к приказу Министерства культуры
Российской Федерации
от «6» февраля 2024 г.
№ 208

Аттестованные эксперты по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

№ п/п	Фамилия, имя, отчество соискателя	Решение о присвоении статуса аттестованного эксперта:
1.	Абдулгужин Дим Иделович	- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия.
2.	Амзараков Петр Борисович	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ);

		- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
3.	Брагина Елена Анатольевна	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с

		земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
4.	Бубнов Владимир Иванович	- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
5.	Гайнуллин Данир Ахмадеевич	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия.
6.	Герман Павел Викторович	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 73-ФЗ; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ;

		- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
7.	Копылова Елена Ивановна	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия;

		- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.
8.	Шаповалова Светлана Леонидовна	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия.
9.	Шеренкова Вера Николаевна	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта

		культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия.
10.	Шишкина Лариса Васильевна	- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

**СЛУЖБА ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
И НАДЗОРУ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(СЛУЖБА ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА)**



**ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
АЖЫЛ-ЧОРУДУЛГАНЫН
ЧАМДЫК ХЕВИРЛЕРИН
ЛИЦЕНЗИЯЛААР БОЛГАШ
ХАЙГААРААР ТАЛАЗЫ-БИЛЕ
АЛБАНЫ**

667011, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 «б», тел.: 8 (39422) 6-39-13, E-mail: tuvrrar@mail.ru

Руководителю Управления
ФНС по Республике Тыва

А-Х.П. Кара-Салу

Ушам 2026 № 2223
на № 02-00-01604760 от 07.07.2026 г.

О предоставлении сведений

Уважаемый Алдын-Херел Павлович!

Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва (далее – Служба) сообщает, что на земельном участке, где планируется строительство административного здания Управления ФНС России по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, с кадастровым номером 17:18:0105005:1169, отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

Сведениями о наличии либо отсутствии на испрашиваемом участке выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического) Служба не располагает.

В соответствии с пунктом 56 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия

либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, являются объектами государственной историко-культурной экспертизы.

Учитывая изложенное, Заказчик работ в соответствии со ст.28, 30,31,32,36,45.1 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (п.56 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 N 342-ФЗ) обязан:

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст.45.1 Федерального закона:

- либо обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия Службой решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Службу на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной Службой документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

Руководитель

 Э.Ю. Намдан



Общество с ограниченной ответственностью
"Научно-производственное объединение
"Археология и историко-культурная экспертиза"

Заказчик: ООО «Восток»

Научно-технический отчет
по результатам археологической разведки в рамках государственной
историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ по проекту:
«Административное здание Управления ФНС России по Республике Тыва, г.
Кызыл» в МО г. Кызыл Республики Тыва.

Директор

П.Б. Амзараков

Черногорск

-2026 г.-

СОДЕРЖАНИЕ

Список исполнителей	3
Введение	4
Физико-географическая характеристика и геоморфология района исследования	6
История археологического изучения района	11
Методика проведения полевых изысканий	16
Археологическая разведка	19
Заключение	22
Библиографический список	23
Графические приложения	27
Копия разрешения (Открытый Лист)	46

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Амзараков Петр Борисович	
Должность	Директор
Степень участия	исполнитель
Образование, специальность	Высшее. Историк, преподаватель истории.
Повышение квалификации/дополнительное образование	
Опыт работы по открытым листам	20 лет

1. Введение

В июле 2026 г. археологической экспедицией ООО «НПО «АИКЭ» на основании разрешения Открытый лист №Р018-00103-00/05303923 выданного Министерством культуры Российской Федерации 17.06.2026 г. на имя директора ООО «НПО «АИКЭ» Амзаракова Петра Борисовича, были выполнены археологические полевые работы в целях государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих хозяйственному освоению по объекту: «Административное здание Управления ФНС России по Республике Тыва, г. Кызыл» в МО г. Кызыл Республики Тыва на предмет определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.

Работы производились в соответствии с договором № ГИКЭЗУ-2026-0602 от 15.06.2026 г., заключенным между ООО «НПО «АИКЭ» и ООО «Восток». По результатам проведения археологических полевых работ разработан настоящий научно-технический отчет, в составе акта государственной историко-культурной экспертизы.

Характер намечаемой хозяйственной деятельности: строительство административного здания Управления ФНС России по Республике Тыва в МО г. Кызыл Республики Тыва.

Основания для проведения работ:

- Федеральный Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации №73-ФЗ от 25.06.2002 г.
- Положение «О порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденным Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук №15 от 12.04.2023 г.
- Договор № ГИКЭЗУ-2026-0602 от 15.06.2026 г., заключенный между ООО «НПО «АИКЭ» и ООО «Восток».
- Открытый лист №Р018-00103-00/05303923, выданный Министерством культуры Российской Федерации 17.06.2026 г. на имя Амзаракова Петра Борисовича.
- Письмо Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва №2223 от 09.07.2026 г.

Цели и задачи исследования:

- определение методом полевых изысканий и закладки археологических шурфов наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на территории земель, отводимых под объект: «Административное здание Управления ФНС России по Республике Тыва, г. Кызыл» в МО г. Кызыл Республики Тыва;
- в случае обнаружения на территории археологических изысканий объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия – определение их типологии, значимости, условий расположения, границ распространения;
- оценка возможного воздействия и ущерба на объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, и ранее выявленные объекты культурного наследия, который может быть им нанесен при проведении земельных работ на исследованном участке;

Виды проводившихся работ:

- архивные изыскания;
- полевые археологические работы (визуальное обследование и шурфовочные работы) на территории проектирования;
- подготовка научно-технического отчета в составе акта заключения государственной историко-культурной экспертизы.

Экспедицией ООО «НПО «АИКЭ» была обследована вся территория проектирования, общей площадью 0,9 га, а также непосредственно прилегающая к ней территория. Заложен 1 разведочный шурф площадью 2 кв. м.

2. Физико-географическая характеристика и геоморфология района исследования.

Территория района исследования расположена в Алтае-Саянской горной стране, в Центрально-Тувинской котловине, ее восточной части – Кызыльской (Улуг-Хемской) котловине, в левобережье реки Енисей [Гребнева В.А., 1972; Шактаржик К.О., 1993].

В тектоническом отношении район относится к крупной структурной единице: Саяно-Тувинской антиклинорно-впадинной системе, Центрально-Тувинской зоне (вулcano-тектоническому прогибу), тыловым рифтам активных континентальных окраин, наложенных на прогибы, выполненные мощными деформированными толщами осадочных бассейнов пассивных континентальных окраин.

По схеме геологического районирования район исследования относится к Центрально-Тувинскому геологическому району, Тувинскому рифтогенному прогибу. Отложения представлены породами среднеюрского возраста. Породы салдамской свиты перекрываются нерасчлененными отложениями возраста квартера, слагающими 3 террасу Енисея. В русле Енисея – аллювиальные отложения голоцена.

Четвертичные отложения представлены делювиальными генетическими типами, имеют небольшую мощность 20-40 м, на террасах Енисея мощность аллювиальных отложений из песков, галечников и супесей превышает 100 м [Алтае-Саянская горная область, 1969].

Современный макрорельеф сформировался на протяжении мезозоя и кайнозоя, причем орогенетическая активизация территории происходила по линиям древнейших тектонических разломов. В мезозое, в конце юры или раннего мела, устанавливается платформенный режим. В этот период на фоне медленного сводового поднятия территории преобладали процессы денудационного выравнивания. Новейший орогенный этап развития рельефа Алтае-Саянской области, этап альпийского тектогенеза, вызвали блоковые поднятия, выявившие уже достаточно четко основные черты современного рельефа Тувы. В это же время в результате слабых восходящих движений сформировался ряд внутригорных впадин в Тувинской котловине, обособившие Хемчикскую, Улуг-Хемскую и

Кызыльскую впадины поднявшимися низкогорными грядами - Адар-Таш, Берт-Дат [Алтае-Саянская горная область, 1969].

Кызыльская впадина занимает восточную часть Центрально-Тувинской депрессии. Как отрицательная морфоструктура, Кызыльская впадина приурочена к сложно построенному Кызыльскому тектоническому прогибу, заполненному юрскими угленосными отложениями мощностью до 1500 м [Лосев А.Л., 1955].

В понижениях, особенно в переуглубленных древних долинах, встречаются красноцветные и буроцветные плиоцен-раннечетвертичные отложения. Рельеф дна впадины представляет увалистую денудационную равнину, на которой наблюдаются эоловые бугры и гряды, древние сухие долины, ориентированные в северном или северо-западном направлении, придающие впадине своеобразный морфоскульптурный облик [Чернов Г.А., 1988].

Климат района исследования определяется положением в центральной части континента. Кызыл условно обозначает центр азиатской части континента, что согласуется с необыкновенной континентальностью климата. Зима длинная суровая, почти безветренная, лето короткое теплое. Средняя температура воздуха колеблется от -30° в январе до $+18-20^{\circ}$ в июле. Зимой наблюдается инверсия температур. Среднегодовая температура -3° . Годовая сумма осадков - 300 мм/год, из них более половины выпадает в виде ливневых дождей в июле - августе. Наибольшей сухостью отличается северная часть Кызыльской (Улуг-Хемской) котловины с прилегающими южными склонами хребтов. В этих условиях формируется резко-континентальный климат [Климат и воды Сибири, 1980].

Для Улуг-Хемской котловины характерен ряд исключительных физико-географических явлений. Здесь находится центр мирового максимума зимнего атмосферного давления. Зимой воздух в котловине застаивается и переохлаждается. При малой подвижности воздуха тепловые аномалии над городом охватывают нижние слои атмосферы до высоты 250-400 м, с которыми связаны температурные инверсии, приводящие к повышенному загрязнению, туманам и смогам. Основное направление ветра северо-восточное. Число дней со штилем в зимний период года в Улуг-Хемской котловине составляет 54-60, преобладают (декабрь - февраль) ветры со скоростью 0,6 м/с (60-66 %), при этом повторяемость ветров со скоростью 6-7 и 8-11 м/с имеют меньшую повторяемость (по 5 %). Территория района

исследования имеет гидротермический коэффициент менее 0,8 (засушливый) [Шактаржик К.О., 1993].

Внутренние воды района исследования принадлежат к бассейну реки Енисей. Водотоки представлены такими объектами, как: река Верхний Енисей (Улуг-Хем), долина которой в районе исследования имеет равнинный характер. На равнинном участке течение реки спокойное, ширина русла достигает 420-460 м, глубина до 4,8м, скорость течения 2,0-2,3 м/с. Водный поток разбивается островами на протоки [Топографическая карта Российской Федерации, 1993 г.].

Сток рек формируется за счет снеговых, дождевых и подземных вод, а также наледей и многолетней мерзлоты. Внутригодовой сток распределен неравномерно: летний (июнь-август) составляет 49-55%, а на зимний (декабрь-февраль) приходится 2-5% годового стока. Среднегодовой сток в Улуг-Хемской котловине 30-90 мм (1-3 л/сек. с кв. км) в год [Климат и воды Сибири, 1980].

В третьей декаде апреля реки вскрываются. Ледоход проходит в конце апреля - начале мая. Весенне-летнее половодье начинается в первой половине мая и заканчивается в начале июня. Уровень воды может подняться до 3-5 м, а в самые многоводные годы - до 7-8 м от средне-меженных уровней (межень - самый низкий уровень воды). Весеннее половодье обычно совпадает с дождевыми паводками. Уровень воды поднимается на 1,5-2 м, а во время дождей - на 2,5-3 м. В конце июня - начале июля с наступлением жары уровень воды понижается. В сентябре - октябре уровень воды сильно падает, появляются перекаты и песчаные косы. Зимой реки имеют самый низкий уровень. Замерзание рек происходит в октябре - ноябре. Ледостав на Улуг-Хеме, Бий-Хеме и Каа-Хеме длится 160-170 дней, а толщина льда достигает 250-280 см. На малых реках толщина льда составляет менее 1 м [Климат и воды Сибири, 1980].

Кызыл расположен в зоне сухих степей с господством каштановых почв, они малогумусны (до 2%), в основном легкого механического состава, представлены подтипами темно-каштановых, каштановых и светло-каштановых почв. На первом месте по распространению стоят каштановые почвы, по механическому составу в основном легкосуглинистые и супесчаные разновидности с неглубоким (в пределах 50 см от поверхности) залеганием щебня или песка. В целом для каштановых почв характерны малая мощность, легкий механический состав, высокое содержание

скелетных включений (до 50-80%), незначительные запасы гумуса - 2,3-4,0 % [Носин В.А., 1963].

По долинам рек распространены луговые и лугово-черноземные почвы, часто комплексирующиеся с другими типами, создавая на отдельных участках большую микрокомплексность почвенного покрова. Широко представлены маломощные и малогумусные разности [Носин В.А., 1963].

Территория района исследования принадлежит геоботанической провинции Тувинской котловины, Центрально-Тувинскому лугово-степному округу [Куминова А.В., 1985]. Естественный растительный покров относится к степному поясу. Наиболее типичны для степной растительности мелкодерновинные настоящие степи, основу травостоя которых создают дерновинные виды – ковыль обманчивый, типчак валезийский, тонконог и змеевка. Под влиянием пастбищной дигрессии формируются ассоциации осочковых и полынных степей. Крупнодерновинные (ковыльные и ковыльно-овсецовые) степи менее характерны для территории района исследования. Южные каменистые склоны заняты петрофитными вариантами опустыненных, настоящих и луговых степей. Долинные луга включают первичные (естественные) луга долины Енисея [Куминова А.В., 1985; Макунина Н.И., 2010].

Естественные ландшафты района исследования - предгорья возвышенные, наклонные, плоские, местами с мелкосопочниками, дробно-, веерообразно расчлененные, разнообразного генезиса равнины на аккумулятивных отложениях. В том числе степные, с умеренно влажными и умеренно сухими разнотравно-злаковыми степями на красноземах типичных. А также ландшафты долин рек эрозионные и эрозионно-аккумулятивные, дренированные с разнотравно-злаковыми лугами, местами с ивняками, на аллювиальных дерновых и луговых почвах [Шактаржик К.О., 1993].

Район проведения работ по объекту «Административное здание Управления ФНС России по Республике Тыва, г. Кызыл» располагается в западной части МО г. Кызыл, в 4,34 км к ЮЗ от слияния рек Большой Енисей (Бий-Хем) и Малый Енисей (Ка-Хем), в 0,7 км к ЮВ от левого берега реки Верхний Енисей (Улуг-Хем), в 1 км к ЮВ от о. Горбуновский на р. Енисей, в 6,46 км к ЮЮЗ от вершины горы Догээ,

принадлежащей к Уюкскому хребту Западного Саяна, в 25 м к западу от проезжей части ул. Московская.

Согласно физико-географическому районированию, проектируемый участок работ расположен в степной зоне. Для территории характерен резко континентальный климат.

Абсолютные гипсометрические отметки в пределах 637 м БСВ.

3. История археологического изучения района.

Археологические исследования в г Кызыле столице Республики Тыва носили в основном эпизодический характер. Исследования проводились в результате обнаружения того или иного археологического объекта в зоне хозяйственной деятельности. В середине прошлого столетия известно несколько исследований в черте города.

В сентябре 1959 года в ходе постройки здания пожарной части по ул. Красноармейской сотрудником Института этнографии АН СССР С. И. Вайнштейном был обнаружен сильно разрушенный каменный ящик с захоронением взрослого человека. В результате расчистки погребения был обнаружен небольшой инвентарь. Было найдено 6 бронзовых поясных блях и два пастовых бусины. Погребение было датировано в широких рамках V – III вв. до н.э. и отнесен к казылганской (уюкско-саглынской) культуре [Вайнштейн, 1966, с. 164, табл. 6-8].

Интересно отметить, что археологические предметы на указанном месте были обнаружены и позднее, вероятнее всего, сразу после работ С. И. Вайнштейна. Сотрудник Тувинского областного краеведческого музея (ныне Национальный музей Республики Тыва) Л. П. Сорокина в 1959 году провела сбор археологических материалов. В Национальном музее Республики Тыва хранится опись, составленная исследователем, где информация о количественном составе коллекции противоречива, в описи из книги поступлений указано 45 наименований [Сорокина, 1959]. По факту в фондах, по сообщению хранителя фонда археологии Национального музея Республики Тыва С. В. Сат, имеется 39 наименований предметов из различных материалов: дерева, кости, железа, бронзы и золота (музейная коллекция КП №4074). Отдельные предметы коллекции оказались утраченными, вероятно, они потеряли шифр и депаспортизированы. Был передан также остеологический материал, который представлен в описи левым крылом тазовой кости, который был по истечении времени списан из фондов. В целом, коллекция представлена предметами вооружения, бытового назначения, поясной фурнитуры, а также украшениями, в том числе сделанными в зверином стиле. Отдельно следует отметить находки золы и семян, а также трудноопределимые фрагменты дерева и кусочки бересты [Сорокина, 1959]. Анализ этой коллекции

показывает, что она так же может быть отнесена к уюкско-саглынской культуре V-III вв. до н.э. Один из предметов коллекции был опубликован сотрудником музея К.М. Монгушем [Монгуш, 2017].

Работы в черте города происходили и тремя годами ранее (1956 год). Каменный ящик, относимый к уюкско-саглынской культуре, был исследован Л. Р. Кызласовым в карьере на территории кирпичного завода города. Объект случайно обнаружен рабочими в ходе выборки грунта. Внутри этого сооружения лежали кости взрослой женщины в скорченном положении, ориентированной головой на северо-запад. В районе тазовых костей погребенной лежала кожаная сумка и бронзовый нож. Памятник был датирован исследователем IV – II вв. до н.э. [Кызласов, 1979].

На территории Кызыла известно еще местонахождение петроглифов – т.н. «писаница» Малый Баян-Кол, датирующаяся гунно-сарматской эпохой. Памятник имеет долгую историю исследований. Первый исследователь, который обнаружил петроглифы на этом месте был А.В. Адрианов. В 1916 году ему о петроглифах скалах в местности Малый Баян-Кол, по-видимому, было сообщено ему от русских купцов. Исследователем была проведена работа по фотографированию памятника, а также прорисовка изображений, которые имели, в силу определенных причин, низкое качество исполнения [Беликова, 2014]. Работы на этом памятнике возобновила в 1971 году М. А. Дэвлет – начальник Тоджинской археологической экспедиции Института археологии АН СССР. Ею на новом, на то время, методическом уровне проведена работа по копированию петроглифов. Результаты этих исследований были изложены в нескольких работах [Дэвлет и др., 1976; Дэвлет, 1974].

После распада СССР работы в черте города проводились, в связи с паспортизацией археологических объектов и хозяйственной деятельностью. И. У. Самбу была проведена паспортизация археологических памятников, результаты которых были описаны в Своде археологических памятников Республики Тыва. Им были выявлены курганные могильники «Кызыл 1-3». Также учтена «писаница» Малый-Баян-Кол, который был назван им как «местонахождение петроглифов Кызыл» [Свод..., 1994].

Охранно-спасательные работы в микрорайоне Вавилинский затон г. Кызыла провела Центральноазиатская археологическая экспедиция Ленинградского научно-исследовательского археологического объединения (ЛНИАО) под руководством К.В. Чугунова в 1995-1998 гг. на памятнике Догээ-Баары 2. Были раскопаны курганы раннего этапа уюкско-саглынской культуры [Чугунов, 2007]. Работы эти были продолжены Тувинской археолого-этнографической экспедицией Музея антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера) под руководством В. А. Киселя. Исследования экспедицией проведены с 1999 по 2012 гг.

Под руководством М.Е. Килуновской – начальника Тувинской археологической экспедицией ИИМК РАН – в 2014 году проведены охранно-спасательные работы – разведки и раскопки в зоне строительства «Военного городка» 55-й мотострелковой бригады и путевого железнодорожного батальона 5 ождбр в микрорайоне Вавилинский затон. В результате выявлено 5 курганных могильников. В ВОАН «Курганный могильник «Хем-Белдир 5» были раскопаны 2 погребальных объекта раннего (шанчигского) этапа скифского времени VIII – VII вв. до н.э. [Килуновская, 2014].

Летом 2022 г. археологической экспедицией ООО «НПО «АИКЭ» была выполнена археологическая разведка в рамках государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению по проекту «Общеобразовательная школа на 825 мест в г.Кызыле, мкрн. Вавилинский затон». В результате работ установлено расположение 15 выявленных объектов археологического наследия: «Погребально-поминальный комплекс Вавилинский затон-1», «Погребально-поминальный комплекс Вавилинский затон-2», «Одиночный поминальный комплекс Вавилинский затон-3», «Погребально-поминальный комплекс Вавилинский затон-4», «Одиночный поминальный комплекс Вавилинский затон-5», «Одиночный поминальный комплекс Вавилинский затон-6», «Одиночный поминальный комплекс Вавилинский затон-7», «Поминальный комплекс Вавилинский затон-8», «Погребально-поминальный комплекс Вавилинский затон-9», «Одиночный поминальный комплекс Вавилинский затон-10», «Одиночный поминальный комплекс Вавилинский затон-11», «Погребально-поминальный комплекс Вавилинский затон-12», «Одиночный курган Вавилинский затон-13», «Курганный

могильник Вавилинский затон-14», «Погребально-поминальный комплекс Вавилинский затон-15». Объекты датированы в широком хронологическом диапазоне от эпохи бронзы до эпохи раннего средневековья 2 тыс. до н.э. – 1 тыс. н.э. [Амзараков, 2023].

Летом 2022 г. под руководством Семенова А.В. проведены проведены охранно-спасательные работы - раскопки ВОАН «Погребально-поминальный комплекс Вавилинский затон-9».

В мае-ноябре 2023 г. археологической экспедицией ООО «НПО «АИКЭ» под руководством Леуса П.М. и Амзаракова П.Б. была выполнена археологическая разведка в рамках государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению по проектам: «Республиканский онкологический диспансер в г. Кызыл», «Республиканская туберкулезная больница в г. Кызыле», «АЗС «Западная» по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 17:18:0105002:478» (земельный участок с кадастровым номером 17:18:0105002:806) и «АЗС «Южная» по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, в южной части от ул. Магистральная» (земельный участок с кадастровым номером 17:18:0105061:2016), «Автовокзал в г. Кызыл», «Проект комплексной застройки территории мкр. Преображенский в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва с наружными инженерными сетями. Водозабор с сетями водопровода», «Создание объекта по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Республики Тыва» [Амзараков, Леус, 2024].

В 2025 г. отрядом археологической экспедиции ООО «НПО «АИКЭ» под руководством Амзаракова П.Б. была выполнена археологическая разведка в рамках государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению по проектам: «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва», «Поликлиника на 150 посещений в смену педиатрическими и терапевтическими участками в мкр. Вавилинский затон г. Кызыла», «Устройство защитной дамбы на р. Малый Енисей у восточной части пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна», «Республиканский центр реабилитации инвалидов на 250 мест в г. Кызыл, Республики Тыва» [Амзараков, Леус, 2026].

Ближайшими памятниками к территории, исследуемой по проекту «Административное здание Управления ФНС России по Республике Тыва, г. Кызыл» в МО г. Кызыл Республики Тыва, являются: ОКН «Курганный могильник "Дачная-I"», расположенный в 3,2 км к СЗ от границ территории проектирования; ОКН «Местонахождение петроглифов "Дачная"», расположенный в 3,3 км к СЗ от границ территории проектирования (рис. 5-6).

4. Методика проведения работ.

Методика проведения археологических рекогносцировочных работ выбиралась в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации (М., Институт археологии РАН, Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук №15 от 12.04.2023 г.; далее: «Положение»).

Можно выделить следующие основные этапы работ, на которых использовались различные специализированные методики исследований:

1. Подготовительный этап, сбор историко-архивных и библиографических сведений о наличии археологических памятников в районе территории проектирования, составление исторической справки.
2. Полевые археологические работы на территории строительства объекта на территории МО г. Кызыл Республики Тыва.
3. Обработка полученных материалов, планов, написание итогового отчёта.

На первом этапе проводились кабинетные исследования: анализ исходных картографических материалов и ландшафтно-топографических характеристик изучаемой территории. Осуществлялся сбор и анализ информации, архивных и письменных источников о наличии на изучаемой территории объектов историко-культурного значения. Анализировалась специализированная научная литература. Проводилась привязка известных памятников на топографическую основу с целью определения взаимосвязи с участком предстоящего археологического обследования.

Кроме того, в этот же период проводилась подготовительная стадия полевых исследований (закупка недостающего оборудования и снаряжения, подготовка транспортных средств, формирование состава экспедиции и т.п.).

На втором этапе работ производились непосредственно натурные полевые исследования. Данный этап работ проводился в виде осуществления пешего маршрута по всей территории проектирования с целью детального визуального обследования, сбора подъемного материала, изучения микрорельефа. Разведка

осуществлялась пешим маршрутом, цепью в 3 человека на расстоянии 3-10 метров друг от друга. На всей территории разведки осуществлялась фотофиксация, а также привязка шурфов и точек видовой фотофиксации к мировой системе координат (WGS-84). Фотофиксация обследуемой территории производилась по всему периметру обследуемого участка, а также в его центральной части. Для обозначения масштабности, на всех видовых кадрах присутствует 2-х метровая нивелирная рейка.

В результате визуального обследования по проекту «Административное здание Управления ФНС России по Республике Тыва, г. Кызыл» в МО г. Кызыл Республики Тыва было определено, что площадь территории проектирования была подвержена антропогенному воздействию. Участок представляет собой пустырь, на котором в прошлом находились жилые дома, сейчас на нем присутствуют линии наземных и подземных коммуникаций, кучи строительного мусора.

Территория проектирования была определена как умеренно перспективная для выявления объектов культурного (археологического) наследия ввиду своей топографии – ровная площадка в левобережье реки Верхний Енисей (Улуг-Хем), расположенная на минимальном расстоянии в 0,7 км к ЮВ от ее берегового обрыва, в 4,34 км к ЮЗ от слияния рек Большой Енисей (Бий-Хем) и Малый Енисей (Ка-Хем). Шурф расположен в месте с наименее сильными повреждениями естественных почвенных слоев на территории проектирования.

Шурф ориентирован по сторонам света. В шурфе фиксировалась северная стенка. В соответствии с методическими требованиями Ученого совета, фотофиксация места закладки шурфа, шурфа после рекультивации, видов раскопанного шурфа выполнялась с включением пейзажа, с одного ракурса, с целью документирования места закладки шурфа. Шурф получил координаты в геодезической системе WGS-84 при помощи GPS/Glonass приемника модели Garmin Etrex-20. Размер шурфа был определен как 1x2 метра. Разборка заполнения шурфа производилась с помощью штыковых, совковых лопат и мелкого зачистного инструмента. Шурф разбирался единым пластом от уровня современной поверхности до уровня кровли археологического материка, обнаженного на глубину до 20 см. Вскрытие пласта производилось вертикальными и

горизонтальными срезами штыковой и совковой лопатами мощность не более 15 см.

Проводилась фотофиксация общих видов обследуемой территории хозяйственного освоения, заложенного шурфа.

Помимо обследования территории проектирования, была осмотрена территория, непосредственно к ней прилегающая.

Третий этап работ предусматривал проведение камеральной обработки полученных материалов.

Также осуществлялась подготовка графической информации: корректировка цвета и резкости фотографий, соединение панорамных кадров, производилось в программах Gimp 2.7, Canon PhotoStitch.

Компоновалась текстовая и иллюстративная части отчета. Иллюстрации расположены в составе альбома в той последовательности, в какой они описываются в тексте. Сначала даны карты, схемы и общие виды мест рекогносцировочных работ, потом фотографии шурфа.

5. Археологическая разведка.

5.1 Общее описание объекта проектирования и произведенной разведки.

Объект расположен располагается в западной части МО г. Кызыл, в 2,74 км к ЮЗ от здания Правительства Республики Тыва (рис. 1-6).

Территория проектирования соответствует земельному участку с кадастровым номером 17:18:0105005:1169 и полностью расположена в его пределах (рис. 7). Категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования - государственное управление.

Проектом предполагается строительство административного здания Управления ФНС России по Республике Тыва в МО г. Кызыл Республики Тыва (рис. 8, 9).

Исследуемая территория в застроенной части города, в пределах его административных границ, в 4,34 км к ЮЗ от слияния рек Большой Енисей (Бий-Хем) и Малый Енисей (Ка-Хем), в 0,7 км к ЮВ от левого берега реки Верхний Енисей (Улуг-Хем), в 1 км к ЮВ от о. Горбуновский на р. Енисей, в 6,46 км к ЮЮЗ от вершины горы Догээ, принадлежащей к Уюкскому хребту Западного Саяна, в 25 м к западу от проезжей части ул. Московская.

Абсолютные гипсометрические отметки в пределах 637 м в БСВ.

Общая площадь территории проектирования - 0,9 га.

На момент начала производства археологических полевых работ у уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия не имелось данных о наличии или отсутствии на территории проектирования объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.

На первом этапе производства археологических полевых работ было произведено сплошное визуальное обследование и фотофиксация места проведения работ, а также территории, непосредственно к нему прилегающей. Места съемки были внесены на GPS-приемник в системе WGS-84 с присвоением номера. Фотофиксация обследуемой территории производилась по всему периметру обследуемого участка, а также в его центральной части. Для обозначения масштабности, на всех видовых кадрах присутствует 2-х метровая нивелирная рейка.

Признаков переотложенного культурного слоя на современной поверхности, либо визуально определяемых древних конструкций, выявлено не было.

В результате визуального обследования было определено, что площадь территории проектирования по проекту: «Административное здание Управления ФНС России по Республике Тыва, г. Кызыл» в МО г. Кызыл Республики Тыва было определено, что площадь территории проектирования была подвержена антропогенному воздействию. Участок представляет собой пустырь, на котором в прошлом находились жилые дома, сейчас на нем присутствуют линии наземных и подземных коммуникаций, кучи строительного мусора (рис. 10-22).

Территория проектирования была определена как умеренно перспективная для выявления объектов культурного (археологического) наследия ввиду своей топографии – ровная площадка в левобережье реки Верхний Енисей (Улуг-Хем), расположенная на минимальном расстоянии в 0,7 км к ЮВ от ее берегового обрыва, в 4,34 км к ЮЗ от слияния рек Большой Енисей (Бий-Хем) и Малый Енисей (Ка-Хем). Шурф расположен в месте с наименее сильными повреждениями естественных почвенных слоев на территории проектирования.

Было принято решение о производстве шурфовочных работ путем закладки 1 археологического шурфа площадью 2 кв. м.

Объекты археологического наследия не выявлены.

5.2. Описание шурфа

Шурф №1 (рис. 23-26) расположен в 45 м к западу от ул. Московская. Шурф имеет размеры 1х2 м, в глубину 0,5 м. Шурф длинной стороной ориентирован по линии запад-восток. Координаты шурфа в системе WGS-84: 51°42'14.84"C, 94°24'20.78"B.

В ходе раскопок выявлено 3 стратифицированных слоя (слои перечислены сверху вниз):

1. Слой слабо задернованной в кровле переотложенной супеси серого цвета и мелкого галченика. Глубина залегания от дневной поверхности 0-15 см. Мощность 10-15 см.

2. Слой коричневого суглинка. В западной части слоя в подошве выход скальной породы. Глубина залегания от дневной поверхности 10-35 см. Мощность 15-25 см.

3. Слой стерильного песка светло-коричневого цвета и мелкого галечника, принятый за материк. Глубина залегания от дневной поверхности 30-50 см. Вскрытая мощность 20 см.

Признаки культурного слоя и археологический материал не обнаружены. После завершения работ шурф рекультивирован.

6. Заключение.

В июле 2026 г. археологической экспедицией ООО «НПО «АИКЭ» были выполнены археологические полевые работы в целях государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ по проекту: «Административное здание Управления ФНС России по Республике Тыва, г. Кызыл» в МО г. Кызыл Республики Тыва на предмет определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.

В ходе проведения полевых изысканий экспедицией ООО «НПО «АИКЭ» была обследована вся территория проектирования, общей площадью 0,9 га, а также непосредственно прилегающая к ней территория. Заложен 1 разведочный шурф площадью 2 кв. м.

В результате проведения археологических полевых работ определено отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на территории земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ по проекту: «Административное здание Управления ФНС России по Республике Тыва, г. Кызыл» в МО г. Кызыл Республики Тыва.

Держатель открытого листа

№Р018-00103-00/05303923 от 17.06.2026 г.

_____ П.Б. Амзараков

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Полевые отчеты

Амзараков П.Б. Отчет о проведении археологической разведки в Усть-Абаканском и Алтайском районах Республики Хакасия, в Каа-Хемском и Тандинском районах Республики Тыва в 2022 году. Черногорск, 2023.

Амзараков П.Б. Отчет о проведении археологической разведки в Алтайском, Бейском, Аскизском районах Республики Хакасия и в Тандинском, Чеди-Хольском районах Республики Тыва в 2022 году. Черногорск, 2023.

Амзараков П.Б. Отчет о проведении археологической разведки в МО г. Саяногорск Республики Хакасия, в Пий-Хемском районе Республики Тыва в 2022 году. Черногорск, 2023.

Амзараков П.Б. Отчет о проведении археологической разведки в Алтайском районе, МО г. Абакан Республики Хакасия; в Тоджинском районе, МО г. Кызыл, Кызылском районе Республики Тыва в 2023 году. Черногорск, 2024.

Амзараков П.Б. Отчет о проведении археологической разведки в МО г. Кызыл и Тандинском районе Республики Тыва в 2025 году. Черногорск, 2026.

Амзараков П.Б. Отчет о проведении археологической разведки в МО г. Кызыл, Кызылском, Каа-Хемском, Эрзинском районах Республики Тыва в 2025 году. Черногорск, 2026.

Килуновская М.Е. Отчет об археологических разведках Тувинской археологической экспедиции ИИМК РАН в 2007 г. // Архив ИА РАН. Архив ИИМК РАН.

Килуновская М. Е. Научно-технический отчет по теме «Археологические разведки и археологические раскопки объекта археологического наследия «Могильник Хем-Белдир 5» на территории строительства: «Военный городок отдельной мотострелковой бригады (горной) путевого железнодорожного батальона 5 ождбр» Республики Тыва, г. Кызыл (шифр объекта :ВГ-17-БрБ)» в 2014 году // Архив Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва. Кызыл, 2016. 72 л.

Леус. П.М. Отчет о проведении археологической разведки в МО г. Абакан, Орджоникидзевском Аскизском, Таштыпском, Ширинском районах Республики Хакасия и в МО г. Кызыл Республики Тыва в 2023 году. Черногорск, 2024.

Леус. П.М. Отчет о проведении археологической разведки в МО г. Сорск Республики Хакасия и МО г. Кызыл Республики Тыва в 2023 году. Черногорск, 2024.

Литература

Алтае-Саянская горная область. История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока. Москва, Наука, 1969. 416 с.

Археологические открытия 1973 года. // М.: 1974. 560 с.

Астахов С.Н. Палеолитические памятники Тувы. СПб.: Нестор-История, 2008. — 180 с.

Беликова О.Б. Последняя экспедиция А.В. Адрианова: Тува, 1915-1916 гг. // Археологические исследования (источниковедческий аспект). Томск. 2014.

Вайнштейн С.И. Отчет об археологических исследованиях в Туве в 1955 г. // Научный архив ТИГПИ. Кызыл, 1958. Док. №469. 19 л.

Вайнштейн С.И. Приложение к отчету о работе археологической экспедиции в 1957 г. // Научный архив ТИГПИ. Кызыл, 1958. Док. №473. 53 л.

Виноградов А.В. Работы в Танды // АО 1978. М., 1979. С. 215. 19.

Гвоздецкий Н. А., Михайлов Н. И. Физическая география СССР. Азиатская часть. Изд. 3-е, испр. и доп. Учебник для студентов геогр. фак. ун-тов. — М.: «Мысль», 1978.

Герасимов И.П. Генетические, географические и исторические проблемы современного почвоведения. - М. Наука, 1976. — с. 395.

Грач А.Д. Балгазынская археологическая экспедиция // Новейшие исследования по археологии Тувы и этногенезу тувинцев. Кызыл: 1980б. С. 149-152.

Грач А.Д. Исследования в Тандинском районе Тувы // Археологические открытия 1977. М., 1978. С. 220-221.

Грач А.Д. Работы Балгазынской экспедиции // Археологические открытия 1978. М., 1979. С. 218

Грач Н.Л., Грач А.Д. Золотая композиция скифского времени из Тувы. // Центральная Азия: новые памятники письменности и искусства. М.: 1987. С. 134-148, 332-334.

Данилов С.В., Именохоев Н.В., Нанзатов Б.З., Симухин А.И., Очир А., Эрдэнэболд Л. Средневековые города Тувы и Западной Монголии (предварительные результаты работы экспедиции «Создание электронной карты древних кочевников Центральной Азии», 2011 г.) // Культурное наследие народов Центральной Азии. Вып. 3: сб. ст. - Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2012. - С. 97-119.

Длужневская Г. В., Савинов Д. Г. Памятники древности на дне Тувинского моря. СПб: ИИМК РАН – СПбГУ, 2007. 198 с.

Длужневская Г.В. Раскопки могильников Бедиг-Хорум и Сарыг-Хая III. // Археологические открытия 1983 года. М.: 1985. С. 201-202.

Заика В.В., Костерин О.Э. Фауна стрекоз (Odonata) Тувы // Амурский зоологический журнал III(3), 2011. с. 210-245.

Килуновская М.Е. Мониторинг археологических памятников Республики Тыва // Археологические памятники России: охрана и мониторинг. СПб. 2012. С. 102- 175.

Килуновская М.Е. Новые материалы по монгун-тайгинской культуре Тувы // Памятники археологии в исследованиях и фотографиях (памяти Галины Вацлавны Длужневской). Сборник научных статей. СПб.:ИИМК РАН, 2018. С. 86-95.

Килуновская М.Е., Боковенко Н.А., Лазаревская Н.А., Садыков Т.Р., Семенов Вл. А., Смирнов Н.Ю. Исследования археологических памятников в урочище Бай-Булун в 2015 г. (Тувинская археологическая экспедиция ИИМК РАН) // С. 151-182.

Климат и воды Сибири. Новосибирск, Наука, 1980. – 120 с.

Куминова А.В. и др. Растительный покров и естественные кормовые угодья Тувинской АССР. Новосибирск, Наука Сиб. отделение, 1985. 253 с.

Кызласов Л.Р. Средневековые города Тувы // Советская археология, №3, 1959. С. 66-80.

Кызласов Л. Р. Древняя Тува (от палеолита до IX века). М., 1979. 207 с.

Кызласов Л.Р. История Тувы в средние века. М.: МГУ. 1969. 212 с.

Лосев А.Л. Угольные месторождения Тувинской автономной области // Советская геология, 1955, №46.

Макунина Н.И. Структура растительности степного и лесостепного поясов межгорных котловин Хакасии и Тувы./Растительный мир Азиатской России, 2010. № 2 (6). С.50-57.

Маннай-оол М.Х. Археологическое изучение Тувы. // Ученые записки ТНИИЯЛИ. Вып. 15. Кызыл.1971. С. 107-111.

Маннай-оол М.Х. Исследования в Центральной Туве // Археологические открытия 1977. М. 1978. С. 255.

Монгуш В.Т. Работы Тувинского отряда Балгазынской экспедиции // АО 1978. М., 1979. С. 257.

Носин В. А. Почвы Тувы. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963. 343 с

Свод археологических памятников Республики Тыва. Составитель Самбу И.У. Кызыл. 1994.

Сорокина Л. П. Опись археологической коллекции скифского времени, найденной во время строительства здания пожарной охраны на ул. Красноармейской в 1959 году // Архив Национального музея Республики Тыва, Кызыл, 1959. Инв. КП №4074. 5 л.

Сочава В.Б., Тимофеев Д.А. Физико-географические области Северной Азии/ В.Б. Сочава, Д.А. Тимофеев //Докл. Ин-та географии Сибири и Дальнего Востока. - 1968. вып. 19. С. 11 – 14.

Стрелков С.А., Кашменская О.В. Алтае-Саянская горная область. – М.: Наука, 1969. – 415 с.

Схема тектонического районирования. Республика Тыва. Сибирский Федеральный округ/ ВСЕГЕИ [Электронный ресурс] URL: https://vsegei.ru/ru/info/gisatlas/sfo/tyva/15_tect.jpg (дата обращения 11.05.2023).

Топографическая карта СССР, РСФСР. Тувинская АССР. М-46-9 «Кызыл». Масштаб 1:100 000. Состояние местности на 1975-1980 г. Издание 1985 г.

Трифонов Ю.И. Памятники древнетюркского времени в Центральной Туве. // Древние тюрки в Центральной Туве (по материалам работ Саяно-Тувинской экспедиции). – СПб: ЭлекСис. 2013. С.17-114.

Трифонов Ю.И. Работы на могильнике Аргалыкты. // Археологические открытия 1965 года. М.: 1966. С. 25-27.

Трифонов Ю.И. Раскопки у подножия хребта Аргалыкты и в районе Кара-Тала. // Археологические открытия 1966 года. М.: 1967. С. 129-131.


Тулуш Д. К. Итоги Ээрбекского археологического отряда ТИГИ в 2013 году // Ученые записки ТИГПИ, 2017. Вып. XXIV. С. 459-474.

Чернов Г.А. и др. Рельеф Алтае-Саянской горной области. Новосибирск, Наука Сиб. отделение, 1988. 206 с.

Шактаржик К. О. География Республики Тува. Кызыл: Тувинское книжное издательство, 1993. 128 с.

Ямских А.Ф. Осадконакопление и террасообразование в речных долинах Южной Сибири. Красноярск, КГПИ, 1993. 226 с.

ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ



Республика Тыва

Рис. 1. Расположение Республики Тыва на план-схеме Российской Федерации.




Рис. 3. Административное здание Управления ФНС. Расположение территории проектирования строительства административного здания Управления ФНС по отношению к столице Республики Тыва г. Кызыл.



Рис. 4. Административное здание Управления ФНС. Расположение территории проектирования строительства административного здания Управления ФНС по отношению к столице Республики Тыва г. Кызыл на основе спутникового снимка (дата спутниковой съемки: 02.06.2025 г.).



Рис. 5. Административное здание Управления ФНС. План-схема территории проектирования строительства административного здания Управления ФНС с расположением ближайших объектов археологического наследия.



Рис. 6. Административное здание Управления ФНС. План-схема территории проектирования строительства административного здания Управления ФНС с расположением ближайших объектов археологического наследия на основе спутникового снимка (дата спутниковой съемки: 02.06.2025 г.).




Рис. 7. Административное здание Управления ФНС. Схема расположения земель, предназначенных для строительства административного здания Управления ФНС (выделено голубым), на кадастровой карте




Рис. 8. Административное здание Управления ФНС. План-схема расположения точек видовой фотофиксации и шурфа на территории проектирования.



Рис. 9. Административное здание Управления ФНС. План-схема расположения точек видовой фотофиксации и шурфа на территории проектирования на основе спутникового снимка (дата спутниковой съемки: 02.06.2025 г.).



Рис. 10. Административное здание Управления ФНС. Вид на территорию проектирования от точки видовой фотофиксации №1 с СЗ.



Рис. 11. Административное здание Управления ФНС. Вид на территорию проектирования от точки видовой фотофиксации №2 с севера.



Рис. 12. Административное здание Управления ФНС. Вид на территорию проектирования от точки видовой фотофиксации №3 с СВ.



Рис. 13. Административное здание Управления ФНС. Вид на территорию проектирования от точки видовой фотофиксации №4 с востока.



Рис. 14. Административное здание Управления ФНС. Вид на территорию проектирования от точки видовой фотофиксации №5 с ЮВ.



Рис. 15. Административное здание Управления ФНС. Вид на территорию проектирования от точки видовой фотофиксации №6 с юга.



Рис. 16. Административное здание Управления ФНС. Вид на территорию проектирования от точки видовой фотофиксации №7 с юга.



Рис. 17. Административное здание Управления ФНС. Вид на территорию проектирования от точки видовой фотофиксации №8 с ЮЗ.



Рис. 18. Административное здание Управления ФНС. Вид на территорию проектирования от точки видовой фотофиксации №9 с запада.



Рис. 19. Административное здание Управления ФНС. Вид на территорию проектирования от точки видовой фотофиксации №10 с запада.



Рис. 20. Административное здание Управления ФНС. Вид на территорию проектирования от точки видовой фотофиксации №10 с севера.



Рис. 21. Административное здание Управления ФНС. Вид на территорию проектирования от точки видовой фотофиксации №10 с востока.



Рис. 22. Административное здание Управления ФНС. Вид на территорию проектирования от точки видовой фотофиксации №10 с юга.



Рис. 23. Административное здание Управления ФНС. Шурф №1. Общий вид с юга до раскопок.



Рис. 24. Административное здание Управления ФНС. Шурф №1. Общий вид с юга.



Рис. 25. Административное здание Управления ФНС. Шурф №1. Северная стенка. Вид с юга.



Рис. 26. Административное здание Управления ФНС. Шурф №1. Общий вид с юга после рекультивации.



Министерство культуры Российской Федерации

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ

№ Р018-00103-00/05303923

Настоящий открытый лист выдан:

Амзаракову Петру Борисовичу

паспорт 9503 № 414291

(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ
на земельных участках под объекты «Очистные сооружения в с. Городок
Минусинского района» в Минусинском районе Красноярского края; «Реконструкция
автомобильной дороги местного значения с. Белый Яр ул. Кирова (в границах
пер. Первомайский – пер. Парковый)» в Алтайском районе; «Реконструкция
автомобильной дороги д. Толчая – пещера «Бородинская» в Богградском районе
Республики Хакасия» в Богградском районе; «Верхне-Шорское месторождение. Отвал
вскрышных пород» в Аскизском и Таштыпском районах Республики Хакасия;
«Административное здание Управления ФНС России по Республике Тыва, г. Кызыл»
в муниципальном образовании г. Кызыл; «Строительство ПС 220 кВ Тоора-Хем
с трансформатором 10 МВА», «ГОК Ак-Суг» в Тоджинском районе Республики Тыва.

(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа

Амзараков Петр Борисович

(Ф.И.О.)

имеет право производить следующие археологические полевые работы:
археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ на указанной
территории в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения
сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности.

Переделование права на проведение археологических полевых работ по данному открытому
листу другому лицу запрещается.

Срок действия открытого листа: с 17 июня 2026 г. по 31 декабря 2026 г.

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа: 17 июня 2026 г.

Первый заместитель Министра

(должность)

Дата 17 июня 2026 г.

(подпись)

С.Г.Обрывалин

(Ф.И.О.)

МП

048646



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ТЫВА

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ, ЗЕМЕЛЬНЫХ И
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№

R	U	1	7	3	0	2	0	0	0	-	0	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Местоположение участка:

*Российская Федерация, Республика Тыва, г.о.
город Кызыл, г Кызыл, ул Московская, з/у 10*

Кадастровый номер:

17:18:0105005:1169

Градостроительный план земельного участка

№

R	U	1	7	3	0	2	0	0	0	-	0	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
Заявления от Управления Федеральной налоговой службы по Республике Тыва
 вх. № 05-11-26/278 от 23.01.2026 г.

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка с указанием ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты заявления и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного)

Местонахождение земельного участка:

Российская Федерация, Республика Тыва,

(субъект Российской Федерации)

городской округ город Кызыл, город Кызыл,

(муниципальный район или городской округ)

ул. Московская, земельный участок 10

Описание границ земельного участка:

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
1	153437.56	203909.37
2	153437.03	203942.86
3	153436.94	204003.56
4	153338.86	204005.83
5	153339.64	203993.12
6	153339.85	203978.99
7	153340.67	203951.98
8	153312.51	203951.50
9	153312.60	203948.21
10	153312.68	203942.86
11	153347.56	203942.86
12	153347.71	203938.03
13	153349.85	203906.06

Кадастровый номер земельного участка (при наличии):

17:18:0105005:1169

(заполняется при наличии кадастрового номера)

Площадь земельного участка:


9 348 м²

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства:

Имеются

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН



РАСПОЛОЖЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА



Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЗАКАЗЧИК: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Тыва	Лист
						Ситуационный план земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, г.о. город Кызыл, г Кызыл, ул Московская, з у 10 Масштаб 1:1	2
Выполнил		Кужусет Ш.Ю.		<i>[Signature]</i>	30.07.2026		

С

Сети канализации

Зона ограниченной застройки (303)

Сети водоснабжения

Распределительные тепловые сети

ЗОУИТ Охранная зона 10кВ комплекс №2, фидер 11-07

ЗОУИТ Охранная зона ЛЭП 0,4кВ комплекс №2 ТП 384

ЗОУИТ

Условные обозначения:

- Граница земельного участка
- Зона допустимого размещения здания
- Запретная зона для строительства
- Инженерные сети

ЗОУИТ Охранная зона 10кВ комплекс №2, фидер 11-07

						ЗАКАЗЧИК: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Тыва АДРЕС: Российская Федерация, Республика Тыва, г.о. город Кызыл, г Кызыл, ул Московская, з/у 10				
							Стадия	Площадь	Масштаб	
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Система координат местная MSK167	П	S - 9 348 м²	1:1
Согласовал	Монгуш У.Н.				30.01.2026					
Согласовал	Ооржак Ч.М.				30.01.2026					
Выполнил	Кужугет Ш.Ю.				30.01.2026	Чертеж градостроительного плана земельного участка	Лист 1	Листов 2		
							Отдел архитектуры ДАЗиО мэрии г. Кызыла 2026 г.			

в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии):

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
-	-	-

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории)

Градостроительный план подготовил Кужугет Шенне Юрьевна, главный специалист Отдела архитектуры ДАЗиИО мэрии г. Кызыла.

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа)

М.П.
(при наличии)



Кужугет Ш.Ю.
(расшифровка подписи)

Дата выдачи

(ДД. ММ. ГГГГ.)

1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе 1:1, выполненной

(дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы)

30.01.2026 г. Отделом архитектуры ДАЗиИО мэрии г. Кызыла.

(дата, наименование организации)

2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается: Земельный участок расположен в территориальной зоне делового, общественного и коммерческого назначения (О-1).

Установлен градостроительный регламент.

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего в соответствии с федеральными законами порядок использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается Правила землепользования и застройки городского округа «Город Кызыл Республики Тыва», утвержденным Решением Хурала Представителей города Кызыла от 22.06.2022 № 222 «О внесении изменений (корректировка) в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Кызыл Республики Тыва».

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка

основные виды разрешенного использования земельного участка:

Государственное управление (3.8.1); Представительская деятельность(3.8.2); Деловое управление (4.1); Бытовое обслуживание (3.3); Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2); Развлекательные мероприятия (4.8.1); Дома социального обслуживания (3.2.1); Оказание услуг связи (3.2.3); Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1); Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3); Рынки (4.3); Магазины (4.4); Улично-дорожная сеть (12.0.1); Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2).

условно разрешенные виды использования земельного участка:

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); Среднеэтажная жилая застройка (2.5); Оказание социальной помощи населению (3.2.2); Общежития (3.2.4); Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1); Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2); Проведение научных исследований (3.9.2); Площадки для занятий спортом (5.1.3); Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3); Охрана природных территорий (9.1); Осуществление религиозных обрядов (3.7.1); Религиозное управление и образование (3.7.2); Заправка транспортных средств (4.9.1.1); Автомобильные мойки (4.9.1.3); Ремонт автомобилей (4.9.1.4); Хранение автотранспорта (2.7.1); Предпринимательство (4.0); Общественное использование объектов капитального строительства (3.0).

вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:

Общественное питание (4.6); Гостиничное обслуживание (4.7); Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1); Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2); Парки культуры и отдыха (3.6.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1); Благоустройство территории (12.0.2); Предоставление коммунальных услуг (3.1.1).

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь			Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений	Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка	Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, расположенным в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения	Иные показатели
1	2	3	4	5	6	7	8
Длина, м	Ширина, м	Площадь, м ²	2 м, 3 м, 5,1 м, 10 м		Места под парковки предусмотреть согласно Правил благоустройства территории городского округа «Города Кызыла Республики Тыва»	Согласно по утвержденному Дизайн-Коду городского округа «Города Кызыла Республики Тыва»	-
94,1	98,1	9 348					

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не

распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается:

Причины отнесения земельного участка к виду земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается	Реквизиты акта, регулирующего использование земельного участка	Требования к использованию земельного участка	Требования к параметрам объекта капитального строительства			Требования к размещению объектов капитального строительства	
			Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, сооружений	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка	Иные требования к параметрам объекта капитального строительства	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений	Иные требования к размещению объектов капитального строительства
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия:

3.1. Объекты капитального строительства:

N Инженерные сети, Сети водоснабжения
(согласно чертежу (ам) градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства Этажность, высотность, общая площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый номер 17:18:0000000:1963

3.2. Объекты капитального строительства:

N Инженерные сети, Сети канализации
(согласно чертежу (ам) градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства Этажность, высотность, общая площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый номер 17:18:0000000:1969

3.3. Объекты капитального строительства:

N Инженерные сети, Распределительные тепловые сети
(согласно чертежу (ам) градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства Этажность, высотность, общая площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый номер 17:18:0105005:862

3.4. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

N -, -
(согласно чертежу (ам) градостроительного плана) (назначение объекта культурного наследия общая площадь, площадь застройки)

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре - от -
(дата)

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории:

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории								
Объекты коммунальной инфраструктуры			Объекты транспортной инфраструктуры			Объекты социальной инфраструктуры		
Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель	Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель	Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности								
Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель	Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель	Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий

17:00-6.127,

17:18-6.405,17:18-6.104,17:18-6.808,17:00-6.131,17:18-6.143,17:00-6.126,17:00-6.130,17:18-6.186,17:006.129.

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:

Наименование зоны с особыми условиями использования территории с указанием объекта, в отношении которого установлена такая зона	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости		
	Обозначение (номер) характерной точки	X	Y
1	2	3	4
ЗООУИТ Охранная зона ЛЭП 0,4 кВ комплекс №2 ТП 384	1	153437.27	203927.38
	2	153437.06	203940.98
	3	153436.08	203943.57
	4	153401.90	203940.59
	5	153356.04	203936.81

ЗОУИТ Охранная зона 10 кВ комплекс №2, фидер 11-07	2	153312.51	203951.50
	3	153312.60	203948.21
	4	153312.68	203942.86
	5	153327.74	203942.86
Зона ограниченной застройки (ЗОЗ)	1	153437.05	203941.76
	2	153437.03	203942.86
	3	153436.94	204003.56
	4	153378.29	204004.92
	5	153399.85	203975.25

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов *Информация отсутствует*

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого
расположен земельный участок *Информация отсутствует*

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселения, городского округа

Информация отсутствует

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации,
муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории

Информация отсутствует

11. Информация о красных линиях: *Информация отсутствует*

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
-	-	-

	6	153354.55	203936.67
	7	153354.86	203933.05
	8	153351.17	203932.64
	9	153350.49	203932.56
	10	153350.46	203928.89
	11	153348.92	203919.95
	12	153349.85	203906.06
	13	153351.21	203906.11
	14	153355.06	203928.46
	15	153355.09	203932.10
	16	153356.44	203932.23
	17	153402.29	203936.01
	18	153433.00	203938.69
ЗОУИТ Охранная зона 10 кВ комплекс №2, фидер 11-07	1	153437.56	203909.37
	2	153437.03	203942.86
	3	153437.00	203963.40
	4	153428.64	203951.26
	5	153426.10	203951.03
	6	153401.20	203948.85
	7	153371.26	203946.39
	8	153355.25	203945.07
	9	153334.16	203942.86
	10	153347.56	203942.86
	11	153347.71	203938.03
	12	153348.71	203923.07
	13	153357.23	203923.96
	14	153403.00	203927.73
	15	153435.26	203930.55
	16	153436.23	203909.32
	1	153317.74	203951.59